

**ESTADO DE MINAS GERAIS**Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS****FOLHA Nº:****01/03.****OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM TST EM ESTRADA DE SÃO FELIX DE MINAS/MG**DATA:****28/11/2025****LOCAL:** ESTRADA SÃO FELIX DE MINAS/SÃO JOSÉ DO DIVINO - ZONA RURAL - SÃO FELIX DE MINAS/MG**FORMA DE EXECUÇÃO:****REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:** SICOR-MG/REGIÃO LESTE/JULHO-2025/SEM DESONERAÇÃO - SICRO MG 07/2025 SEM DESONERAÇÃO

()

DIRETA

(X)

INDIRETA

% ISS MUNICIPAL:

5,00**BDI:**
BDI DIFERENCIADO
(MATERIAL):**24,03%*****DEMONSTRATIVO DE BDI OBTIDO DA TABELA DE REFERÊNCIA (SICOR-MG - JULHO/2025).**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/BDI	PREÇO TOTAL C/BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$1.156,55	R\$7.172,35
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO	M2	4,50	R\$ 257,01	R\$318,77	R\$1.156,55	R\$1.434,47
1.2	COMPOSIÇÃO 1	AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOIS MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES COMUNS.	M3	1,00	R\$ 4.626,20	R\$5.737,88	R\$4.626,20	R\$5.737,88
2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					R\$92.511,49	R\$114.585,94
2.1	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	M2	24.612,49	R\$1,81	R\$2,24	R\$44.548,61	R\$55.131,98
2.2	PREFEITURA	AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA EXECUÇÃO DE BASE	M3	2.461,25			A CARGO DA PREFEITURA	
2.3	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	TXKM	7.482,20	R\$0,93	R\$1,15	R\$6.958,45	R\$8.604,53
2.4	4011219	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	2.461,25	R\$16,66	R\$20,66	R\$41.004,43	R\$50.849,43
3		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					R\$785.534,20	R\$973.947,20
3.1	ARP 365/2023 (Preço Unit. com ICMS)	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	T	29,53	R\$ 2.606,93	R\$3.233,38	R\$76.982,64	R\$95.481,71
3.2	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	11.900,59	R\$ 2,22	R\$2,75	R\$26.419,31	R\$32.726,62
3.3	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	24.612,49	R\$ 0,68	R\$0,84	R\$16.736,49	R\$20.674,49
3.4	ARP 365/2023 (Preço Unit. com ICMS)	RR2 C	T	91,80	R\$ 3.610,26	R\$4.477,81	R\$331.421,87	R\$411.062,96
3.5	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	36.995,40	R\$ 2,22	R\$2,75	R\$82.129,79	R\$101.737,35
3.6	5914336	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada	TXKM	69.511,82	R\$ 0,84	R\$1,04	R\$58.389,93	R\$72.292,29
3.7	4011382	Tratamento superficial triplo com emulsão - brita comercial	M2	24.612,49	R\$ 7,86	R\$9,75	R\$193.454,17	R\$239.971,78
4		DRENAGEM					R\$192.067,75	R\$238.215,29
4.1	2003269	Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	M	4.272,92	R\$ 44,95	R\$55,75	R\$192.067,75	R\$238.215,29
5		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					R\$34.647,70	R\$42.969,04
5.1	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	1.054,77	R\$27,40	R\$33,98	R\$28.900,70	R\$35.841,08
5.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	UND	14,00	R\$131,42	R\$163,00	R\$1.839,88	R\$2.282,00
5.3	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 mm - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UND	14,00	R\$279,08	R\$346,14	R\$3.907,12	R\$4.845,96
6		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$34.797,10	R\$43.158,84
6.1	COMPOSIÇÃO 2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	UND	1,00	R\$ 34.797,10	R\$43.158,84	R\$34.797,10	R\$43.158,84
VALOR TOTAL DA OBRA							R\$1.140.714,79	R\$1.420.048,66

LUIZ PAULO DE CARVALHO
LOPES01627521640Assinatura de forma digital por LUIZ PAULO DE
CARVALHO LOPES01627521640
Data: 2025.12.04 15:04:42 -0300**LUIZ PAULO DE CARVALHO LOPES**
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG Nº: 133.888/DMARCOS ALEXANDRE
GONCALVES
SORDINE:11566137608**MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE**
Prefeito Municipal