



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS						FOLHA Nº:		01/03.					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TST NO TRECHO 3 DA ESTRADA DE SÃO FELIX DE MINAS A SÃO JOSÉ DO DIVINO						DATA:		02/06/2026					
LOCAL: ESTRADA SÃO FELIX DE MINAS/SÃO JOSÉ DO DIVINO - ZONA RURAL - SÃO FELIX DE MINAS/MG						FORMA DE EXECUÇÃO:							
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG/REGIÃO LESTE/JANEIRO-2026/SEM DESONERAÇÃO - SICRO MG 01/2026 SEM DESONERAÇÃO - ANP MINAS GERAIS 04/2026						()		DIRETA		(X)		INDIRETA	
						% ISS MUNICIPAL:		5,00		BDI DIFERENCIADO (MATERIAL):		24,03%	
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL S/BDI	PREÇO TOTAL C/BDI				
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$6.200,69	R\$7.690,71				
1.1	SICOR	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #28, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	6,48	R\$ 263,80	R\$327,19	R\$1.709,42	R\$2.120,19				
1.2	SICRO EQUIPAMENTOS	COMPOSIÇÃO 1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES COMUNS.	UND	1,00	R\$ 4.491,27	R\$5.570,52	R\$4.491,27	R\$5.570,52				
2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								R\$454.107,49	R\$563.054,34				
2.1	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	M2	57.214,54	R\$1,83	R\$2,27	R\$104.702,61	R\$129.877,01				
2.2		PREFEITURA	AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA EXECUÇÃO DE SUB-BASE E BASE	M3	17.164,36			A CARGO DA PREFEITURA					
2.3	SICRO	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	TXKM	51.150,12	R\$0,93	R\$1,15	R\$47.569,61	R\$58.822,64				
2.4	SICRO	4011228	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário	M3	8.582,18	R\$17,38	R\$21,56	R\$149.158,29	R\$185.031,80				
2.5	SICRO	4011221	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado	M3	8.582,18	R\$17,79	R\$22,06	R\$152.676,98	R\$189.322,89				
3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								R\$1.362.490,07	R\$1.689.891,53				
3.1	ANP	ANP MINAS GERAIS - 04/2026	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	T	56,94	R\$ 2.302,27	R\$2.855,51	R\$131.091,25	R\$162.592,74				
3.2	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	24.350,91	R\$ 2,23	R\$2,77	R\$54.301,37	R\$67.450,58				
3.3	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	47.451,91	R\$ 0,60	R\$0,74	R\$28.471,15	R\$35.114,41				
3.4	ANP	ANP MINAS GERAIS - 04/2026	RR2 C	T	177,00	R\$ 3.073,21	R\$3.811,70	R\$543.958,17	R\$674.670,90				
3.5	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	75.689,13	R\$ 2,23	R\$2,77	R\$168.786,76	R\$209.658,89				
3.6	SICRO	5914336	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada	TXKM	80.595,00	R\$ 0,81	R\$1,00	R\$65.281,95	R\$80.595,00				
3.7	SICRO	4011382	Tratamento superficial triplo com emulsão - brita comercial	M2	47.451,91	R\$ 7,81	R\$9,69	R\$370.599,42	R\$459.809,01				
4 DRENAGEM								R\$619.798,27	R\$768.779,26				
4.1	SICRO	2003269	Saizeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	M4	13.337,60	R\$ 46,47	R\$57,64	R\$619.798,27	R\$768.779,26				
5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL								R\$84.979,24	R\$105.402,26				
5.1	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	2.707,63	R\$27,67	R\$34,32	R\$74.920,12	R\$92.925,86				
5.2	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	UND	24,00	R\$138,60	R\$171,91	R\$3.326,40	R\$4.125,84				
5.3	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + Si - fornecimento e implantação	UND	24,00	R\$280,53	R\$347,94	R\$6.732,72	R\$8.350,56				
VALOR TOTAL DA OBRA								R\$2.527.575,76	R\$3.134.818,18				

LUIZ PAULO DE CARVALHO LOPES
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG Nº: 133.888/D

**MARCOS ALEXANDRE
GONCALVES
SORDINE:11566137608**

MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE
Prefeito Municipal